

无锡市数据局文件

锡数投许〔2025〕98号

关于国网无锡江阴 110kV 暨青Ⅱ 9JH 线(110kV 南塘 721 线)、35kV 农药 388 线线路迁改（沪武高速扩建先导段）工程环境影响报告表的批复

江阴市交通运输局：

你单位委托江苏辐环环境科技有限公司编制的《国网无锡江阴 110kV 暨青Ⅱ 9JH 线(110kV 南塘 721 线)、35kV 农药 388 线线路迁改（沪武高速扩建先导段）工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。结合市生态环境局建设项目环境影响报告表审查意见，经研究，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，项目建设具备环境可行性。从环境保护角度考虑，同意你单位按《报告表》拟定方案建设国网无锡江阴 110kV 暨青Ⅱ 9JH 线(110kV 南塘 721 线)、35kV 农药 388 线线路迁改（沪武高速扩建先导段）工程。该工程位于无锡市江阴市青阳镇，具体建设内容为：

建设国网无锡江阴 110kV 暨青Ⅱ 9JH 线（110kV 南塘 721

线)、35kV 农药 388 线线路迁改(沪武高速扩建先导段)工程,110kV 线路 2 回,路径总长约 1.466km,其中新建 110kV 双回电缆线路路径长约 0.960km,恢复 110kV 同塔双回架空线路路径长约 0.506km。新建电缆 110kV 暨青线采用 ZC-YJLW03-Z-64/110kV-1×1000mm² 单芯铜导体电缆,110kV 南塘线塘暨支线采用 ZC-YJLW03-Z-64/110kV-1×630mm² 单芯铜导体电缆;恢复 110kV 暨青线导线型号为 GTACSR-240SQ,110kV 南塘线塘暨支线导线型号为 LGJ-300/25。本项目共新建双回路电缆终端塔 1 基,电缆终端杆 1 基,拆除 110kV 双回架空线路路径长约 0.700km,拆除杆塔 4 基。

工程总投资为 850 万元,其中环保投资为 32 万元。

二、在工程设计、建设和环境管理中应认真落实《报告表》所提出的各项环保措施,确保各类污染物稳定达标排放,并做好以下工作:

(一)严格按照环保要求及设计规范,确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)限值要求,且应设置警示和防护指示标志。

(二)项目建设应符合当地规划要求,严格按照规划要求进行建设。

(三)加强施工期环境保护,落实各项环保措施,尽量减少土地占用和对植被的破坏,防止发生扬尘、噪声等对周边环境的影响,需在夜间施工的,须报相关管理部门批准。

（四）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作；会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持；现场监督管理由无锡市生态环境局负责。

三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

无锡市数据局
2025年5月19日

抄送：市生态环境局

无锡市数据局办公室

2025年5月19日印发
